

7. PLAN DE OBRA, MEDICIONES Y PRESUPUESTO



7.1. PLAN DE OBRA.

Se presenta adjunto a esta memoria.

7.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS.

Se presenta adjunto a esta memoria.

7.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

Se presenta adjunto a esta memoria.

7.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Se presenta adjunto a esta memoria.

Palma de Mallorca, febrero 2018
Arquitecto: Tomás Montis Sastre
Num.colegiado: 951826



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5



7.1.

PLAN DE OBRA



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat


(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5

PROYECTO: Construcción de plaza pública con parque infantil (Santa Eugenia, Mallorca, Illes Balears)

PLAN DE OBRA											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDAS	MES 1			MES 2			MES 3		
ACTA DE REPLANTEO									
DEMOLICIONES									
Demolición y desmontes									
ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA									
Excavación de pequeñas zapatas y base solera									
Relleno con tierras de excavación									
IMPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO									
Impermeabilización bajo solera									
ALBAÑILERÍA									
Fábrica de muros o bloques de hormigón									
Ayudas instalaciones									
PAVIMENTACIÓN									
Solera base (incluso juntas)									
Pletina separación losa-"sauló"									
Pavimento compactación tierra									
Pavimento caucho (zona de juegos)									
MOBILIARIO URBANO									
Pérgola									
Bancos, papeleras, a									
Plantación de árboles									
CONTROL DE CALIDAD									
GESTIÓN DE RESIDUOS									
SEGURIDAD Y SALUD									



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
IL·LES BALEARS

08.02.2018 11/01214/18

Segellat

(Llei 25/2009, R.D. 1000/2010-MEHL, Llei 10/1998-CANB)
<http://www.coaib.org/bsv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5



7.2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO D DESCOMPUESTOS					
SUBCAPÍTULO D01 DEMOLICIONES					
APARTADO D0105 PAVIMENTOS					
D0105.0010	m2	dem. con compresor pav. asfalt.			
		Demolición con compresor de pavimento asfáltico. Incl. acopio de escombros a pie de obra.			
		Situación: Pavimento solera de hormigón impreso de plaza			
B0001.0030	0,080 h	oficial 1ª	22,02	1,76	
B0001.0070	0,160 h	Peon suelto	17,72	2,84	
B1904.0130	0,080 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71	0,22	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	4,80	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D0105.0091	m2	dem. solado de pavimento caucho			
		Demolición de solado de pavimento de caucho, existente sobre solera, con acopio de escombros a pie de obra.			
B0001.0060	0,150 h	Peon especializado	18,34	2,75	
%1100	11,000 %	Medios auxiliares	2,80	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D0107 DEMOLICION FABRICAS

D0107.0010	m3	dem. manual de fabrica de mares o bloque de hormigón			
		Demolición manual de fábrica de marés y bloque de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de obra.			
		IMPORTANTE: Desmontaje del bloque de hormigón o marés, para su posible reutilización en la obra.			
B0001.0070	6,000 h	Peon suelto	17,72	106,32	
%1110	11,100 %	Medios auxiliares	106,30	11,80	
TOTAL PARTIDA.....					118,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D0107.0131	u	dem. compresor pared hormigón. Perforaciones para mechinales			
		Demolición con compresor de pared de homigón armadol Incl. acopio de escombros a pie de obra. Perforación para construcción de nuevos mechinales de pared de 4 cm de diámetro y hasta 30 cm de espesor. Separados mínimo 4 m			
B0001.0030	1,000 h	oficial 1ª	22,02	22,02	
B0001.0070	3,000 h	Peon suelto	17,72	53,16	
B1904.0130	1,000 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71	2,71	
%1120	11,200 %	Medios auxiliares	77,90	8,72	
TOTAL PARTIDA.....					86,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO D0109 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
D0109.0030	ml		arranque barandilla con acopio			
			Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables.			
			SITUACIÓN: Librero de entrada a parque			
B0001.0070	0,300	h	Peon suelto	17,72	5,32	
%0600	6,000	%	Medios auxiliares	5,30	0,32	
TOTAL PARTIDA.....						5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D0110 INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN

D0110.0161	u		arranque de mobiliario urbano			
			Arranque de banco, columpios, papeleras, Incl. acopio de escombros a pie de obra.			
			IMPORTANTE: La papelera existente, será reutilizada y reubicada en la nueva propuesta			
B0001.0070	1,000	h	Peon suelto	17,72	17,72	
%0600	6,000	%	Medios auxiliares	17,70	1,06	
TOTAL PARTIDA.....						18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0110.0063	u		desmontado de farolas de pie			
			Desmontado de farola (mobiliario urbano) de hast 3,5 m de alto. Incluso circuito y conductor de tierra. Con acopio de elementos a pie de obra.			
B0005.0010	1,000	h	Oficial 1ª electricista	29,88	29,88	
B0005.0020	1,000	h	Ayudante electricista	18,69	18,69	
B0001.0070	1,000	h	Peon suelto	17,72	17,72	
%1100	11,000	%	Medios auxiliares	66,30	7,29	
TOTAL PARTIDA.....						73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

APARTADO D0201 DESMONTES

D0201.0005	m2		replanteo general de la obra			
			Replanteo general de obra.			
B0001.0060	0,025	h	Peon especializado	18,34	0,46	
B0001.0010	0,025	h	Encargado de obra	27,84	0,70	
B0801.0040	0,002	m3	mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155	355,56	0,71	
B1301.0040	0,050	u	Bloque ital. caliza cerram. 50x20x20	0,60	0,03	
B0203.0070	0,050	Sc	Yeso común manual (20 kg)	3,40	0,17	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	2,10	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D0201.0060	m3		exc. mecan. cielo ab. t.compacto			
			Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con extracción de tierras a borde.			
B0001.0070	0,030	h	Peon suelto	17,72	0,53	
B1905.0100	0,100	h	retroexcavadora de 0.50 m3	40,01	4,00	
%0400	4,000	%	Medios auxiliares	4,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....						4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS


D0201.0100	u		arranque árbol			
			Arranque y destocoado de árbol sin rec. con acopio a pie de obra.			
B0001.0060	0,500	h	Peon especializado	18,34	9,17	
B1911.0090	0,125	u	día motosierra a gasolina 6kg. 3,4kw	30,00	3,75	
B1905.0100	0,500	h	retroexcavadora de 0.50 m3	40,01	20,01	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	32,90	1,65	
TOTAL PARTIDA.....						34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO D0207 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y REFINO						
D0207.0080	m2		relleno mecac. machaca 20 cms.			
			Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras.			
B0001.0030	0,200	h	oficial 1ª	22,02	4,40	
B0001.0070	0,200	h	Peon suelto	17,72	3,54	
B0402.0070	0,250	Tn	revuelto de cantera	5,46	1,37	
B1905.0150	0,025	u	día miniexcavadora 3.2-3.4Tn	138,60	3,47	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	12,80	0,64	



TOTAL PARTIDA..... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0207.0090	m2		compactado 40 cms. terreno 95% proctor. Pavimento tipo "sauló"			
			Compactado tierras procedentes de excavación hasta un 95% proctor. Por capa de 40 cms. de tierra.			
			Pavimento tipo "sauló". Permeable			
B0001.0030	0,100	h	oficial 1ª	22,02	2,20	
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B1901.0060	0,100	h	apisonadora tandem 10/12 tm vibr	29,40	2,94	
B0101.0010	0,010	m3	agua	1,07	0,01	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	6,90	0,35	

TOTAL PARTIDA..... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO D0208 CARGA Y TRANSPORTE

D0208.0040	m3		transp.tierras a vertedero <10km			
			Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo) Incl. vertedero autorizado.			
B1902.0009	0,250	h	camion volquete 4 m3 carga util	34,00	8,50	
B1902.0018	0,250	u	suplemento vertedero por tierras	23,31	5,83	
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	14,30	0,43	

TOTAL PARTIDA..... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D06 CUBIERTAS

APARTADO D0608 CUBIERTAS PLANAS

D0608.0140	m1		lamina betun polimerico alum ref. perimetral			
			Lámina de betún polimerico y armadura de polietileno con acabado protector de alum. gofrado de 3Kg/m2, colocada en refuerzos perimetrales,			
			SITUACIÓN: Bajo solera			
B0001.0030	0,100	h	oficial 1ª	22,02	2,20	
B0504.0090	0,850	m2	lam.betalum. LBM-30/M-NA 3Kg/m2	8,22	6,99	
%0330	3,300	%	Medios auxiliares	9,20	0,30	

TOTAL PARTIDA..... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO D0609 JUNTAS DILATACION						
D0609.0020	m1		junta de dilatacion asphaltica 25mm Junta de dilatacion premoldeada de masilla asphaltica de 25 mm puesta en obra. Reunida en solera 1 cm.			
B0001.0060	0,300	h	Peon especializado	18,34	5,50	
B0501.0080	1,250	ML	junta premold. masilla asf.25mm	3,25	4,06	
%0260	2,600	%	Medios auxiliares	9,60	0,25	
TOTAL PARTIDA.....						9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES

APARTADO D0701 MARES

D0701.0030	m2		fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm Fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4			
B0001.0030	0,840	h	oficial 1ª	22,02	18,50	
B0001.0060	0,840	h	Peon especializado	18,34	15,41	
B1016.0290	1,040	m2	mares de Porreres de 20 cm	697,68	725,59	
A0102.0020	0,003	m3	mortero cemento mallorq.1:1.5	204,02	0,61	
A0104.0120	0,023	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	3,01	
%0650	6,500	%	Medios auxiliares	763,10	49,60	
TOTAL PARTIDA.....						812,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS

APARTADO D1301 SOLERAS

D1301.0060	m2		solera HA-25 20 cm esp. malla Solera de hormigon de HA-25 de 20 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja (VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
B0001.0030	0,500	h	oficial 1ª	22,02	11,01	
B0001.0070	0,550	h	Peon suelto	17,72	9,75	
A0202.0110	0,200	m3	hormigon HA-25/P/20/Ila	121,00	24,20	
B0604.0040	1,050	m2	mallas electros. 15x15-8	7,85	8,24	
%0490	4,900	%	Medios auxiliares	53,20	2,61	
TOTAL PARTIDA.....						55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)

APARTADO D1402 REJAS Y BARANDILLAS

D1402.0030	m1		recibo barandilla balc. Recibido de barandillas balc.s			
B0001.0030	0,700	h	oficial 1ª	22,02	15,41	
B0001.0060	0,700	h	Peon especializado	18,34	12,84	
A0104.0110	0,001	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:3	142,85	0,14	
%1110	11,100	%	Medios auxiliares	28,40	3,15	
TOTAL PARTIDA.....						31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO D1406 AYUDAS A INDUSTRIALES						
D1406.0020	u		ayudas instalc. electricidad 100 m² Ayudas instalación de electricidad en viviendas hasta 100 m ² . electricimacion basica. incluye rozas en paredes y tapado de los tubos tanto en paredes como en suelos con mortero de c.p. colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones. Sede: http://www.collegi.org/csv 08.02.2018 11/01214/18 COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES IL·LES BALEARS A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E			
B0001.0030	16,000	h	oficial 1ª	22,02	352,32	
B0001.0070	16,000	h	Peon suelto	17,72	283,52	
A0104.0120	1,000	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	130,75	
%1000	10,000	%	Medios auxiliares	766,60	76,66	

TOTAL PARTIDA..... 843,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D16 CERRAJERIA

APARTADO D1601 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

D1601.0071	ml		baran.de acero corrugado de hasta 1 m de altura Barandilla de acero corrugado de diámetro 16 mm. Pieza diseñada según planimetría adjunta. Doblada a partir de una barra de diámetro 16 mm y 6 m de longitud (peso 1,63 kg/m). Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. Cortada el sobrante. Incluso soldadura a pieza contigua. Incluso anclaje a murete. Incluso sellado. Incluso alambre galvanizado para atar VER DETALLE EN PLANOS. (VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
B0003.0010	4,500	h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	29,49	132,71	
B1908.0040	4,000	u	electrodos basicos	0,12	0,48	
mt08var050	0,005	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,11	0,01	
mt07aco010g	9,780	kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado	0,62	6,06	
%0650	6,500	%	Medios auxiliares	139,30	9,05	

TOTAL PARTIDA..... 148,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D1601.0072	ml		Tapa junta solera-sauló. Perfil de 200x5 mm Perfil de acero inoxidable lacado negro de 20x0.5 cm. Incluso doblado y anclado a canto de solera			
B0003.0010	0,500	h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	29,49	14,75	
B1908.0040	2,000	u	electrodos basicos	0,12	0,24	
PLE20X1CM	1,000	m	Acero inoxidable 20x0.5 cm (rect)	5,36	5,36	
%0650	6,500	%	Medios auxiliares	20,40	1,33	

TOTAL PARTIDA..... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO D24 PINTURA						
APARTADO D2401 PINTURA SOBRE METAL						
D2401.0010	u		pintado 100 kg estruc. met. Pintado de 100 kg de hierro de estructuras met.s. pesadas o medias, de naves industriales, con una mano de minio y dos de esmalte colores brillo Barandilla fondo lindero: 83 kg aproximadamente	08.02.2018 11/01214/18 Segellat (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Ley 10/1998-CAIB) http://www.coaib.org/csv A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5		
B0001.0030	0,570	h	oficial 1ª	22,02	12,55	
B2504.0040	1,000	l	esmalte bl. est. met.	20,80	20,80	
B2503.0060	1,000	l	minio de plomo	13,65	13,65	
%0270	2,700	%	Medios auxiliares	47,00	1,27	
TOTAL PARTIDA.....						48,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO D2402 PINTURA EXTERIORES

D2402.0010	m2		plastico liso ext. litone o sim. Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ext.es (tipo litone o similar). Color Blanco SITUACIÓN: Muro lindero norte.			
B0001.0030	0,140	h	oficial 1ª	22,02	3,08	
B2512.0030	0,520	kg	plastico ext.es liso litone	6,41	3,33	
%0250	2,500	%	Medios auxiliares	6,40	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO D2406 REVESTIMIENTOS

D2406.0020	m2		revoco a la tiroleza con mortero Revoco a la tiroleza con mortero de cemento portland 1:4 en paramentos ext.es. SITUACIÓN: Mural montañas (VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
B0001.0030	0,400	h	oficial 1ª	22,02	8,81	
B0001.0060	0,200	h	Peon especializado	18,34	3,67	
A0107.0040	0,017	m3	mortero c.p. y picadis 1:4	129,09	2,19	
%0310	3,100	%	Medios auxiliares	14,70	0,46	
TOTAL PARTIDA.....						15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL

APARTADO D2514 ALUMBRADO PUBLICO

D2514.0010	u		mazacota de cimentacion de farol Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico, ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m			
B0001.0030	1,765	h	oficial 1ª	22,02	38,87	
B0001.0060	1,750	h	Peon especializado	18,34	32,10	
B3008.0080	0,034	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	31,18	1,06	
B3008.0350	0,017	h	retroexcavadora de 0.70 m3	33,87	0,58	
A0902.0030	0,512	m3	hormigon en masa tipo H-150, ela	78,33	40,10	
%0480	4,800	%	Medios auxiliares	112,70	5,41	
TOTAL PARTIDA.....						118,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D2514.0030		u	baculo alum.publico IB de 7 m Baculo de alumbrado publico tipo IB de hasta 7 m de alt., (NUESTRO CASO SERÁ DE 3,5 m aprox.) con luminaria en poliester reforzado, equipo y lampara de 100w. Includiendo cableado y conexion red. Incluso arqueta bajo báculo. (sin incluir mazacota ni cableado de conexion red. Diseño de alumbrado público: Farola Ramal Garden de Santa Coloma o similar diseño (VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
B3012.0010	1,000	u	baculo tipo ib con.13% 7m.1,5m	397,72	397,72	
B3013.0010	1,000	u	luminaria completa c/equip.250w	482,50	482,50	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	975,00	33,15	

TOTAL PARTIDA..... 1.008,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D2514.0080		ml	instalacion de cable de energia Instalacion de cable de energia (tipo vfv 0,611 kv de 3,5 conductores y 50 mm2 de secc. IMPORTANTE: Reinstalación con motivo de reubicación de nuevas farolas de nuevo diseño			
B0001.0030	0,050	h	oficial 1ª	22,02	1,10	
B0001.0060	0,100	h	Peon especializado	18,34	1,83	
B3015.0090	1,000	ML	Cable caflex 4x6 mm	13,48	13,48	
%0410	4,100	%	Medios auxiliares	16,40	0,67	

TOTAL PARTIDA..... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D2517 MOBILIARIO URBANO

D2517.0011		u	Banco urbano Banco monolitico diseño Sócrates de Escofet (o similar diseño o encofrado in situ) de 240x60x40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l.			
ASVJHDADDA	1,000	m	Banco monolitico hormigon	954,12	954,12	
mt10hmf010Mm	0,250	m²	Hormigón HM-20/B/20/l, fabricado en central.	73,96	18,49	
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	1.067,40	36,29	

TOTAL PARTIDA..... 1.103,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2517.0012		u	Reubicación de papelera urbana Reubicación de papelera existente de la plaza en nueva posición según D.F. Incluso pequeñas cimentaciones, anclajes y pequeñas excavaciones.			
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	94,80	3,22	

TOTAL PARTIDA..... 97,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D2517.0013	u		Columpio de trepa. Red tridimensional Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvanizado en caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y cables de seguridad de 45,00 m y 1,50 m de altura libre de caída, incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-11. Incluso Anclajes y su cimentación, incluso (VER IMAGEN DE REFERENCIA)	08.02.2018 11/01214/18		
mt10hmf010Mp	3,500	m³	Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.	69,91	244,69	
mt52jig060a	1,000	Ud	Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero	3.937,93	3.937,93	
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	4.277,40	145,43	
TOTAL PARTIDA.....						4.422,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D2517.0014	u		Banco urbano marés Banco monolítico de marés de 360x60x40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. IMPORTANTE: Se mirará de reutilizar el bloque de imitación de marés del muro lindero del fondo.			
A0102.0020	0,003	m3	mortero cemento mallorq. 1:1.5	204,02	0,61	
A0104.0120	0,023	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	3,01	
B1016.0290	1,000	m2	mares de Porreres de 20 cm	697,68	697,68	
mt10hmf010Mm	0,250	m²	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.	73,96	18,49	
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	814,60	27,70	
TOTAL PARTIDA.....						842,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D2517.0015	u		Pérgola según diseño Pérgola con estructura de acero galvanizado de perfiles rectangulares de 150 x 100 mm y 5 mm de e. Además de pilar cuadrado puntual de 100 x 100 mm y 5 mm de espesor. Incluso anclaje a zapata y fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Lamado vertical y horizontal a base de listone de pino rojo rectangular de sección 100x50, lijado y tratado a riesgo IV. Cantidad total de acero galvanizado de sección 150x100 mm y 5 mm de espesor: 58,81 m Cantidad total de acero galvanizado de sección 100 x 50 mm y 5 mm de espesor: 2,78 m Cantidad total de madera de pino rojo para lamado de protección solar: 436,31 m Incluso cimentado, asentado y anclado. Incluso anclaje a subestructura metálica y agarrado mecánicamente. Incluso agarrado entre lamado vertical y horizontal. Incluso corte de listones a medida (SEGÚN PLANOS DE DETALLES)			
MADERA	486,310	m	Lama maderda 100x5cm	7,70	3.744,59	
mt10hmf010Mm	2,250	m²	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.	73,96	166,41	
EST0000001	58,810	m	Perfil rectangula 150x100 mm acero galv. Incl. anclaje a zapata	23,90	1.405,56	
B0001.0030	8,000	h	oficial 1ª	22,02	176,16	
B0001.0060	16,000	h	Peon especializado	18,34	293,44	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	5.792,90	196,96	
EST0000002	2,780	kg	Perfil rectangula 100x100 mm acero galv. Incl. anclaje a zapata	18,40	51,15	
B0003.0010	10,000	h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	29,49	294,90	
B1908.0040	200,000	u	electrodos basicos	0,12	24,00	
B0002.0020	32,000	h	Oficial 1ª (obra) carpintero	31,61	1.011,52	
TOTAL PARTIDA.....						7.371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO D26 JARDINERIA						
APARTADO D2602 PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS						
D2602.0010	u		plantacion de arboles singulares			
			Plantacion de arboles singulares (limonero o naranjo) de 3,5 a 4,5 m de alt (10-12 años). con cepellon, incluso excavacion manual y reposicion.			
			IMPORTANTE: Antes de su compra y plantacion, es necesario consultar con el proveedor de mismo porte económico o similar. Estas alternativas deberán ser de crecimiento de raiz vertical.			
			Arbol a definir por la D.F.			
			(VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
B0001.0020	0,625	h	Capataz	24,24	15,15	
B0001.0030	1,250	h	oficial 1ª	22,02	27,53	
B0001.0070	4,250	h	Peon suelto	17,72	75,31	
B1902.0011	0,660	h	camion volquete 8 m3 carga util con grua	42,00	27,72	
B2901.0040	40,000	kg	estiercol a pie de obra y plantación	0,07	2,80	
%0790	7,900	%	Medios auxiliares	148,50	11,73	
LIMONERO 0001	1,000	kg	Limonero	164,50	164,50	



TOTAL PARTIDA..... 324,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO D2801 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL

D2801.0151	u		instalación caseta vest. 5 m2			
			Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2			
B0001.0030	2,750	h	oficial 1ª	22,02	60,56	
B0001.0060	1,300	h	Peon especializado	18,34	23,84	
B1902.0009	0,200	h	camion volquete 4 m3 carga util	34,00	6,80	
B1905.0060	1,870	h	pala cargadora s/neumaticos 1m3	32,39	60,57	
A0202.0040	1,080	m3	hormigon H-15 N/mm2, plast.20	101,00	109,08	

TOTAL PARTIDA..... 260,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO D2802 PROTECCIONES PERSONALES

D2802.0070	u		pantalla sold.electri. de mano			
			Pantalla soldadura electrica de mano, Homol. segun NTE			
B2701.0250	1,000	u	pantalla de mano para soldadura	7,00	7,00	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	7,00	0,35	

TOTAL PARTIDA..... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D2802.0130	u		gafas cazoleta de armadura rigiD			
			Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular			
B2701.0220	1,000	u	gafa cazoleta anti-impacto de ar	16,70	16,70	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	16,70	0,84	

TOTAL PARTIDA..... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D2802.0160	u		par de tapones anti-ruido de PVC			
			Par de tapones anti-ruido de p.v.c.			
B2701.0420	1,000	u	par de tapones de p.v.c. para pr	2,13	2,13	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	2,10	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D2802.0170		u	casco homologado Casco homologado			
B2701.0010	1,000	u	casco homologado	1,98	1,98	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	2,00	0,10	
						2,08



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D2802.0190		u	par de manguitos piel soldador Par de manguitos de piel para soldadura			
B2701.0175	1,000	u	par de manguitos para soldadura	10,60	10,60	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	10,60	0,53	
TOTAL PARTIDA.....						11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D2802.0210		u	par guantes baja tension Par de guantes para proteccion electrica baja tension			
B2701.0150	1,000	u	par de guantes aislantes baja tension	23,47	23,47	
%0500	5,000	%	Medios auxiliares	23,50	1,18	
TOTAL PARTIDA.....						24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D2802.0234		u	par guantes PVC Par guantes PVC			
B2701.0100	1,000	u	par guantes PVC	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....						2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO D2803 PROTECCIONES COLECTIVAS

D2803.0100		ml	visera protecc. caidas 1.5 m. Visera de proteccion de caidas libres de objetos, herramientas, etc. con un ancho de 1,50 m. de proyeccion hor. de superficie protegida			
B0001.0040	0,400	h	Oficial 2ª	19,55	7,82	
B0001.0070	0,400	h	Peon suelto	17,72	7,09	
B0801.0040	0,024	m3	mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155	355,56	8,53	
B0801.0060	0,040	m3	tablas pino ga.30/40/55mm 17/24	235,00	9,40	
B2702.0100	0,010	u	mordaza met. para soporte	87,50	0,88	
%0740	7,400	%	Medios auxiliares	33,70	2,49	
TOTAL PARTIDA.....						36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D2803.0150		ml	cerramiento provisional chapa Cerramiento provisional de obra a base de chapa met. ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y con una alt. total de 2 m.			
B0001.0070	0,250	h	Peon suelto	17,72	4,43	
B1801.0020	0,009	m3	madera flandes 1ª (pino silv)	485,00	4,37	
B2702.0140	0,330	ML	chapa met. ondulada 6.0x 1.1m	48,21	15,91	
A0201.0070	0,010	m3	hormigon H-15 N/mm2 arido 20	86,76	0,87	
%0160	1,600	%	Medios auxiliares	25,60	0,41	
TOTAL PARTIDA.....						25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D2803.0180		u	extintor abce de 6 kg Extintor abce de 6 kg			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2601.0040	0,500	u	extintor de polvo abc de 6 kg	33,20	16,60	
%0710	7,100	%	Medios auxiliares	18,40	1,31	
TOTAL PARTIDA.....						19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO D2804 SEÑALIZACIONES						
D2804.0010		u	señal de peligro tipo "a" 0,90m			
			Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u. Amortización			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2704.0010	0,100	u	señal de peligro 90 cm.	21,10	2,11	
B2704.0220	0,100	u	tripode de acero galv.	25,20	2,52	
%0840	8,400	%	Medios auxiliares	6,40	0,54	



TOTAL PARTIDA..... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D2804.0060		u	señal tipo prohibicion de 42 cm.			
			Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortización			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2704.0070	0,330	u	señal de prohibicion 42 cm.	10,12	3,34	
B2704.0200	0,330	u	soporte met. para señal	28,49	9,40	
%0830	8,300	%	Medios auxiliares	14,50	1,20	
TOTAL PARTIDA.....						15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D2804.0080		u	señal tipo advertencia de 42 cms			
			Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipologia de la CEE. Amortización			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2704.0040	0,400	u	señal de advertencia de 40x30 cm.	3,25	1,30	
B2704.0200	0,400	u	soporte met. para señal	28,49	11,40	
%0820	8,200	%	Medios auxiliares	14,50	1,19	
TOTAL PARTIDA.....						15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D2804.0100		u	señal tipo informacion 40x30 cms			
			Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun tipologia dictada por la CEE. Amortización			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2704.0050	0,400	u	señal de informacion de 40x30 cm.	3,25	1,30	
B2704.0200	0,400	u	soporte met. para señal	28,49	11,40	
%0830	8,300	%	Medios auxiliares	14,50	1,20	
TOTAL PARTIDA.....						15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2804.0140		u	piquetas reflectantes de 10x28 C			
			Piquetas reflectantes de 10x28 cms. para balizamientos segun especificaciones y modulos del MOPU. Amortización			
B0001.0070	0,100	h	Peon suelto	17,72	1,77	
B2704.0150	0,400	u	hito reflectante para balizamiento	7,88	3,15	
%0950	9,500	%	Medios auxiliares	4,90	0,47	
TOTAL PARTIDA.....						5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO					
APARTADO D2901 HORMIGON					
D2901.0020	u	toma muestra hor.fres.+5 probet	08.02.2018 11/01214/18		
		Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinación de la consistencia, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresión (sin incluir desplazamientos)			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					77,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
APARTADO D2902 ACERO PARA ARMADURAS					
D2902.0010	u	ensayo tracc. s/barra acero			
		Ensayo de tracción sobre una barra de acero liso o corr. con determinación del límite elástico			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					54,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
D2902.0020	u	secc.equival.car.geom.doblado			
		Determinación de secc. equivalente, características geométricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corr.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					122,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
APARTADO D2903 CEMENTOS					
D2903.0040	u	resist.flexotrac-compr.2 edades			
		Determinación de la resist. a flexotracción y compresión de un cemento a dos edades			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					100,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
APARTADO D2917 BARANDILLAS					
D2917.0010	u	Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					270,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS					





7.3.

MEDICION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DESCOMPUESTOS									
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES									
APARTADO 01.01.01 PAVIMENTOS									
01.01.01.01	m2 dem. con compresor pav. asfalt.								
Demolición con compresor de pavimento asfáltico, Incl. acopio de escombros a pie de obra. Situación: Pavimento solera de hormigón impreso de plaza									
	Pavimento existente plaza	1	312,93				312,93		
							312,93	5,06	1.583,43
01.01.01.02	m2 dem. solado de pavimento caucho								
Demolición de solado de pavimento de caucho, existente sobre solera, con acopio de escombros a pie de obra.									
	Pavimento área de juegos	1	7,45	7,45			55,50		
							55,50	3,06	169,83
TOTAL APARTADO 01.01.01 PAVIMENTOS.....									1.753,26
APARTADO 01.01.02 DEMOLICION FABRICAS									
01.01.02.01	m3 dem. manual de fabrica de mares o bloque de hormigón								
Demolición manual de fábrica de marés y bloque de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de obra. IMPORTANTE: Desmontaje del bloque de hormigón o marés, para su posible reutilización en la obra.									
	Pared lindero de fondo	1	6,30	0,80	0,20		1,01		
	Arranque de zapata de vallado de entrada	1	10,56	0,25	0,20		0,53		
							1,54	118,12	181,90
01.01.02.02	u dem. compresor pared hormigón. Perforaciones para mechinales								
Demolición con compresor de pared de hormigón armado Incl. acopio de escombros a pie de obra. Perforación para construcción de nuevos mechinales de pared de 4 cm de diámetro y hasta 30 cm de espesor. Separados mínimo 4 m									
	Muro contención de tierras	4					4,00		
							4,00	86,61	346,44
TOTAL APARTADO 01.01.02 DEMOLICION FABRICAS.....									528,34
APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA									
01.01.03.01	m1 arranque barandilla con acopio								
Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables. SITUACIÓN: Lindero de entrada a parque									
	Entrada a parque	1	12,10				12,10		
							12,10	5,64	68,24
TOTAL APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.....									68,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.01.04 INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN									
01.01.04.01	u arranque de mobiliario urbano								
	Arranque de banco, columpios, papeleras, Incl. acopio de escombros a pie de obra								
	IMPORTANTE: La papeleras existente, será reutilizada y reutilizada en la nueva propuesta								
	Bancos	3							
	Columpios	3						3,00	
	Papeleras	1						1,00	
							7,00	18,78	131,46
01.01.04.02	u desmontado de farolas de pie								
	Desmontado de farola (mobiliario urbano) de hast 3,5 m de alto. Incluso circuito y conductor de tierra.								
	Con acopio de elementos a pie de obra.								
	Farolas existentes	4						4,00	
							4,00	73,58	294,32
TOTAL APARTADO 01.01.04 INSTALACIONES Y									425,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.....									2.775,62
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
APARTADO 01.02.01 DESMONTES									
01.02.01.01	m2 replanteo general de la obra								
	Replanteo general de obra.								
	Planta de plaza	1	312,93					312,93	
	Pared mural (lindero)	1	25,10	1,50				37,65	
							350,58	2,18	764,26
01.02.01.02	m3 exc. mecan. cielo ab. t.compacto								
	Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con extracción de tierras a borde.								
	Rebajado de terreno para solera y machaca de grava	1	312,93		0,20			62,59	
							62,59	4,71	294,80
01.02.01.03	u arranque árbol								
	Arranque y destoconado de árbol sin rec. con acopio a pie de obra.								
		7						7,00	
							7,00	34,58	242,06
TOTAL APARTADO 01.02.01 DESMONTES									1.301,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.02.02 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y REFINOS									
01.02.02.01	m2 relleno mecac. machaca 20 cms. Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras Bajo solera de hormigón	1	182,35				182,35		
							182,35	13,42	2.447,14
01.02.02.02	m2 compactado 40 cms. terreno 95% proctor. Pavimento tipo "sauló" Compactado tierras procedentes de excavación hasta un 95% proctor. Por capa de 40 cms. de tierra. Pavimento tipo "sauló". Permeable Pavimento tipo "sauló"	1	132,50				132,50		
							132,50	7,27	963,28
TOTAL APARTADO 01.02.02 RELLENOS, TERRAPLENADOS Y									3.410,42
APARTADO 01.02.03 CARGA Y TRANSPORTE									
01.02.03.01	m3 transp.tierras a vertedero <10km Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo) Incl. vertedero autorizado.	1	127,90				127,90		
							127,90	14,76	1.887,80
TOTAL APARTADO 01.02.03 CARGA Y TRANSPORTE.....									1.887,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS									6.599,34
SUBCAPÍTULO 01.03 CUBIERTAS									
APARTADO 01.03.01 CUBIERTAS PLANAS									
01.03.01.01	m1 lamina betun polimerico alum ref. perimetral Lámina de betún polimerico y armadura de polietileno con acabado protector de alum. gofrado de 3Kg/m2, colocada en refuerzos perimetrales, SITUACIÓN: Bajo solera Bajo solera	1	182,35				182,35		
							182,35	9,49	1.730,50
TOTAL APARTADO 01.03.01 CUBIERTAS PLANAS									1.730,50
APARTADO 01.03.02 JUNTAS DILATACION									
01.03.02.01	m1 junta de dilatacion asphaltica 25mm Junta de dilatacion premoldeada de masilla asphaltica de 25 mm puesta en obra. Reundida en solera 1 cm. Perímetro solera Junta 1 Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5	1	33,90				33,90		
		1	6,45				6,45		
		1	6,10				6,10		
		1	13,40				13,40		
		1	12,98				12,98		
		1	3,40				3,40		
							76,23	9,81	747,82
TOTAL APARTADO 01.03.02 JUNTAS DILATACION.....									747,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUBIERTAS.....									2.478,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.04 FABRICAS Y TABIQUES									
APARTADO 01.04.01 MARES									
01.04.01.01	m2 fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm								
	Fabrica de mares (o bloque de hormigón imitación marés) de 20 cm esp. terminado con mortero de cemento portland y arena 1:4								
	Reconstrucción de parte del muro caído	1	0,80		0,40		0,32		
	Reconstrucción de hueco existente en armario de instalaciones	2	1,20		0,40		0,96		
							1,28	812,72	1.040,28
TOTAL APARTADO 01.04.01 MARES									1.040,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 FABRICAS Y TABIQUES									1.040,28
SUBCAPÍTULO 01.05 FIRMES Y PAVIMENTOS									
APARTADO 01.05.01 SOLERAS									
01.05.01.01	m2 solera HA-25 20 cm esp. malla								
	Solera de hormigon de HA-25 de 20 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja (VER IMAGEN DE REFERENCIA)								
	Solera	1	182,35				182,35		
							182,35	55,81	10.176,95
TOTAL APARTADO 01.05.01 SOLERAS.....									10.176,95
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 FIRMES Y PAVIMENTOS.....									10.176,95
SUBCAPÍTULO 01.06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)									
APARTADO 01.06.01 REJAS Y BARANDILLAS									
01.06.01.01	ml recibo barandilla balc.								
	Recibido de barandillas balc.s								
		1	7,00				7,00		
							7,00	31,54	220,78
TOTAL APARTADO 01.06.01 REJAS Y BARANDILLAS.....									220,78
APARTADO 01.06.02 AYUDAS A INDUSTRIALES									
01.06.02.01	u ayudas instalc. electricidad 100 m²								
	Ayudas instalación de electricidad en viv. hasta 100 m². electrificación básica. Incluye rozas en paredes y tapado de los tubos tanto en paredes como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.								
	AITUACIÓN: Reubicación de farolas y reinstalación de alumbrado público. Incluso pequeñas zanjas de cableado y toma de tierra. Conexión con armado existente. Incluso pequeños trabajos y pequeño material.								
		1					1,00		
							1,00	843,25	843,25
TOTAL APARTADO 01.06.02 AYUDAS A INDUSTRIALES									843,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)..									1.064,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAJERIA									
APARTADO 01.07.01 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE									
01.07.01.01	ml baran.de acero corrugado de hasta 1 m de altura								
	<p>Barandilla de acero corrugado de diámetro 16 mm. Pieza diseñada según planimetría adjunta. Doblada a partir de una barra de diámetro 16 mm y 6 m de longitud. Incluye: 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. Cortada el sobrante. Incluso soldadura a pieza contigua. Incluso anclaje a murete. Incluso sellado. Incluso alambre galvanizado para atar. VER DETALLE EN PLANOS. (VER IMAGEN DE REFERENCIA)</p>								
			7,2				7,20		
							7,20	148,31	1.067,83
01.07.01.02	ml Tapa junta solera-sauló. Perfil de 200x5 mm								
	<p>Perfil de acero inoxidable lacado negro de 20x0.5 cm. Incluso doblado y anclado a canto de solera</p>								
	Canto de solera de hormigón	1	52,40				52,40		
	Círculo parque de juegos	1	21,36				21,36		
							73,76	21,68	1.599,12
TOTAL APARTADO 01.07.01 HIERRO Y ACERO INOXIDABLE.....									2.666,95
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAJERIA.....									2.666,95
SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURA									
APARTADO 01.08.01 PINTURA SOBRE METAL									
01.08.01.01	u pintado 100 kg estruc. met.								
	<p>Pintado de 100 kg de hierro de estructuras met.s, pesadas o medias, de naves industriales, con una mano de minio y dos de esmalte colores brillo</p> <p>Barandilla fondo lindero: 83 kg aproximadamente</p>								
	Barandilla fondo lindero	1	0,83				0,83		
							0,83	48,27	40,06
TOTAL APARTADO 01.08.01 PINTURA SOBRE METAL									40,06
APARTADO 01.08.02 PINTURA EXTERIORES									
01.08.02.01	m2 plastico liso ext. litone o sim.								
	<p>Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para extes (tipo litone o similar). Color Blanco</p> <p>SITUACIÓN: Muro lindero norte.</p>								
	Pared lindero	1	22,90		1,50		34,35		
	Pared armario instalaciones	1	6,50		1,50		9,75		
	Pared final de parcela	1	10,30				10,30		
	Remate pared final de parcela	1	14,00		0,20		2,80		
							57,20	6,57	375,80
TOTAL APARTADO 01.08.02 PINTURA EXTERIORES.....									375,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.08.03 REVESTIMIENTOS									
01.08.03.01	m2 revoco a la tirolesa con mortero Revoco a la tirolesa con mortero de cemento portland 1:4 en paramentos extes. SITUACIÓN: Mural montañas (VER IMAGEN DE REFERENCIA)								
	Mural lindero Norte	1	20,51				20,51		
	Murete armario de arquetas e instalaciones	1	3,10	1,50			4,65		
	Murete final de parcela	1	3,00				3,00		
							28,16	15,13	426,06
TOTAL APARTADO 01.08.03 REVESTIMIENTOS.....									426,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURA.....									841,92
SUBCAPÍTULO 01.09 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL									
APARTADO 01.09.01 ALUMBRADO PUBLICO									
01.09.01.01	u mazacota de cimentacion de farol Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico, ejecutada con hornigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m								
	Farolas	2					2,00		
							2,00	118,12	236,24
01.09.01.02	u baculo alum.publico IB de 7 m Baculo de alumbrado publico tipo IB de hasta 7 m de alt., (NUESTRO CASO SERÁ DE 3,5 m aprox.) con luminaria en poliester reforzado, equipo y lampara de sodio alta presion de 150 w, colocado en obra. Incluso arqueta bajo báculo. (sin incluir mazacota ni cableado conexion red. Diseño de alumbrado público: Farola Rama Garden de Santa Cole o similar diseño. (VER IMAGEN DE REFERENCIA)								
		2					2,00		
							2,00	1.008,14	2.016,28
01.09.01.03	ml instalacion de cable de energia Instalacion de cable de energia (tipo vfv 0,611 kv de 3,5 conductores y 50 mm2 de secc. IMPORTANTE: Reinstalación con motivo de reubicación de nuevas farolas de nuevo diseño								
		1	10,96				10,96		
							10,96	17,08	187,20
TOTAL APARTADO 01.09.01 ALUMBRADO PUBLICO.....									2.439,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.09.02 MOBILIARIO URBANO									
01.09.02.01	u Banco urbano								
	Banco monolítico diseño Sócrates de Escofet (o similar diseño o encofrado in situ) de 240x60x40cm (1150 kg). fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.								
	Banco lineal hormigón	2							
							2,00	1.103,67	2.207,34
01.09.02.02	u Reubicación de papelería urbana								
	Reubicación de papelería existente de la plaza en nueva posición según D.F. Incluso pequeñas cimentaciones, anclajes y pequeñas excavaciones.	1	1,00				1,00		
							1,00	97,99	97,99
01.09.02.03	u Columpio de trepa. Red tridimensional								
	Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvanizado en caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepuestos de goma y red de poliamida con alma interior de acero, para niños de 5 a 12 años, con zona de seguridad de 45,00 m² y 1,50 m de altura libre de caída, incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-11. Incluso Anclajes y su cimentación, incluso pavimento de caucho protector hasta 45 m2 (VER IMAGEN DE REFERENCIA)	1	1,00				1,00		
							1,00	4.422,82	4.422,82
01.09.02.04	u Banco urbano marés								
	Banco monolítico de marés de 360x60x40cm (1150 kg). fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. IMPORTANTE: Se mirará de reutilizar el bloque de imitación de marés del muro lindero del fondo.								
	Banco marés	1					1,00		
							1,00	842,26	842,26
01.09.02.05	u Pérgola según diseño								
	Pérgola con estructura de acero galvanizado de perfiles rectangulares de 150 x 100 mm y 5 mm de e. Además de pilar cuadrado puntual de 100 x 100 mm y 5 mm de espesor. Incluso anclaje a zapata y fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Lamado vertical y horizontal a base de listone de pino rojo rectangular de sección 100x50, lijado y tratado a riesgo IV. Cantidad total de acero galvanizado de sección 150x100 mm y 5 mm de espesor: 58,81 m Cantidad total de acero galvanizado de sección 100 x 50 mm y 5 mm de espesor: 2,78 m Cantidad total de madera de pino rojo para lamado de protección solar: 436,31 m Incluso cimentado, asentado y anclado. Incluso anclaje a subestructura metálica y agarrado mecánicamente. Incluso agarrado entre lamado vertical y horizontal. Incluso corte de listones a medida (SEGÚN PLANOS DE DETALLES)								
	Pérgola	1					1,00		
							1,00	7.371,41	7.371,41
TOTAL APARTADO 01.09.02 MOBILIARIO URBANO.....									14.941,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 OBRA PUBLICA E INGENIERIA									17.381,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.10 JARDINERIA									
APARTADO 01.10.01 PLANTACION DE ARBOLES Y ARRIOSTOS									
01.10.01.01	u plantacion de arboles singulares								
	Plantacion de arboles singulares (limonero o naranjo) de 3.5 a 4.5 m de alt. (10-12 años) con cepellon, incluso excavacion manual y reposicion. IMPORTANTE: Antes de su compra y plantación, se le ofrecerá a la D.F. otras alternativas de mismo porte económico o similar. Estas alternativas deberán ser de crecimiento de raíz vertical. Arbol a definir por la D.F. (VER IMAGEN DE REFERENCIA)								
	Limoneros	3					3,00		
							3,00	324,74	974,22
TOTAL APARTADO 01.10.01 PLANTACION DE ARBOLES Y									974,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 JARDINERIA.....									974,22
SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD									
APARTADO 01.11.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL									
01.11.01.01	u instalación caseta vest. 5 m2								
	Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2 Presupuestos anteriores								
							1,00		
							1,00	260,85	260,85
TOTAL APARTADO 01.11.01 INSTALACIONES PARA EL									260,85
APARTADO 01.11.02 PROTECCIONES PERSONALES									
01.11.02.01	u pantalla sold.electri. de mano								
	Pantalla soldadura electrica de mano, Homol. segun NTE Presupuestos anteriores								
							2,00		
							2,00	7,35	14,70
01.11.02.02	u gafas cazoleta de armadura rigiD								
	Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular Presupuestos anteriores								
							5,00		
							5,00	17,54	87,70
01.11.02.03	u par de tapones anti-ruído de PVC								
	Par de tapones anti-ruído de p.v.c. Presupuestos anteriores								
							25,00		
							25,00	2,24	56,00
01.11.02.04	u casco homologado								
	Casco homologado Presupuestos anteriores								
							6,00		
							6,00	2,08	12,48
01.11.02.05	u par de manguitos piel soldador								
	Par de manguitos de piel para soldadura Presupuestos anteriores								
							2,00		
							2,00	11,13	22,26
01.11.02.06	u par guantes baja tension								
	Par de guantes para proteccion electrica baja tension Presupuestos anteriores								
							2,00		
							2,00	24,65	49,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.11.02.07	u par guantes PVC Par guantes PVC Presupuestos anteriores						20,00	2,50	50,00
TOTAL APARTADO 01.11.02 PROTECCIONES PERSONALES									292,44
APARTADO 01.11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
01.11.03.01	ml visera protecc. caídas 1.5 m. Visera de protección de caídas libres de objetos, herramientas, etc. con un ancho de 1,50 m. de proyección hor. de superficie protegida Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	36,21	36,21
01.11.03.02	ml cerramiento provisional chapa Cerramiento provisional de obra a base de chapa met. ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigón cada 2 m. y con una alt. total de 2 m. Presupuestos anteriores						12,00		
							12,00	25,99	311,88
01.11.03.03	u extintor abce de 6 kg Extintor abce de 6 kg Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	19,68	19,68
TOTAL APARTADO 01.11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									367,77
APARTADO 01.11.04 SEÑALIZACIONES									
01.11.04.01	u señal de peligro tipo "a" 0,90m Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. según tipología m.o.p.u. Amortización Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	6,94	6,94
01.11.04.02	u señal tipo prohibición de 42 cm. Señal tipo prohibición de 42 cm. con soporte, según tipología MOPU. Amortización Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	15,71	15,71
01.11.04.03	u señal tipo advertencia de 42 cms Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y según tipología de la CEE. Amortización Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	15,66	15,66
01.11.04.04	u señal tipo información 40x30 cms Señal tipo información 40x30 cms. con soporte met. y según tipología dictada por la CEE. Amortización Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	15,67	15,67
01.11.04.05	u piquetas reflectantes de 10x28 C Piquetas reflectantes de 10x28 cms. para balizamientos según especificaciones y módulos del MO-PU. Amortización Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	5,39	5,39
TOTAL APARTADO 01.11.04 SEÑALIZACIONES									59,37
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD									980,43

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ALTIMETRIA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO										
APARTADO 01.12.01 HORMIGON										
01.12.01.01	u toma muestra hor.fres.+5 probet									
	Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion									
	Presupuestos anteriores							1,00		
								1,00	77,94	77,94
TOTAL APARTADO 01.12.01 HORMIGON.....										77,94
APARTADO 01.12.02 ACERO PARA ARMADURAS										
01.12.02.01	u ensayo tracc. s/barra acero									
	Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico									
	Presupuestos anteriores							1,00		
								1,00	54,60	54,60
01.12.02.02	u secc.equival.car.geom.doblado									
	Determinacion de secc. equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corr.									
	Presupuestos anteriores							1,00		
								1,00	122,80	122,80
TOTAL APARTADO 01.12.02 ACERO PARA ARMADURAS.....										177,40
APARTADO 01.12.03 CEMENTOS										
01.12.03.01	u resist.flexotrac-compr.2 edades									
	Determinacion de la resist. a flexotraccion y compresion de un cemento a dos edades									
	Presupuestos anteriores							1,00		
								1,00	100,97	100,97
TOTAL APARTADO 01.12.03 CEMENTOS.....										100,97
APARTADO 01.12.04 BARANDILLAS										
01.12.04.01	u Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)									
	Prueba estática a fuerza horizontal (método CTE)									
	Presupuestos anteriores							1,00		
								1,00	270,00	270,00
TOTAL APARTADO 01.12.04 BARANDILLAS.....										270,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.										626,31
TOTAL CAPÍTULO 01 DESCOMPUESTOS										47.605,91
TOTAL.....										47.605,91



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5



7.4.

RESUMEN DE PRESUPUESTO



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LIBRO DE PRECIOS 2012

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
D	DESCOMPUESTOS.....	47.605,91
-D01	-DEMOLICIONES.....	2.775,62
-D02	-MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	6.599,34
-D06	-CUBIERTAS.....	2.478,32
-D07	-FABRICAS Y TABIQUES.....	1.040,28
-D13	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	10.176,95
-D14	-OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA).....	1.064,03
-D16	-CERRAJERIA.....	2.666,95
-D24	-PINTURA.....	841,92
-D25	-OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL.....	17.381,54
-D26	-JARDINERIA.....	974,22
-D28	-SEGURIDAD Y SALUD.....	980,43
-D29	-ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.....	626,31
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		47.605,91
	13,00% Gastos generales.....	6.188,77
	6,00% Beneficio industrial.....	2.856,35
	SUMA DE G.G. y B.I.	9.045,12
	21,00% I.V.A.....	11.896,72
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		68.547,75
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		68.547,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a 05/02/2018.

El promotor

La dirección facultativa



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

08.02.2018

11/01214/18

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
<http://www.coaib.org/csv>

A6658DC5A37014FC4632C63B5B909B7677C3C0E5

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D1301.0060**

Solera hormigón exterior



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D1601.0071**

Barandilla acero corrugado



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2406.0020**

Revoco tirolesa



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2514.0030**

Diseño farola



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2517.0011**

Diseño banco de hormigón



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2602.0010**

Limonero



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2517.0013**

Pirámider Tropa A250 (380 D, el columpio)

